

## Kergliiklusteede äärte niitmine 2025 aastal

Niita tuleb järgmiste kergliiklusteede ääred kirjeldatud ulatuses:

- 1) Kose aleviku Kehra mnt kergliiklustee – alates Kehra mnt 34 katastriüksusest kuni Soone tänav L2 katastriüksuse lõpuni (pikkusega ca 0,63 km), niita 12 Kose-Jägala tee (vasakult) poolt kraavi põhjani, paremalt poolt kuni 2 m;
- 2) Kose - Kose-Risti kergliiklustee – alates Kodu tn L2 katastriüksusest kuni Tartu mnt 7 katastriüksuseni (pikkusega ca 1,06 km), niita 14 Kose-Purila tee (vasakult) poolt sõidutee peenrani, paremalt poolt kuni kinnistu piirini;
- 3) Kuivajõe-Kose kergliiklustee – alates Männi-Kopliotsa teest Krei külas kuni Kose alevikus Lasteaia tänavani (pikkusega ca 1,6 km), niita 12 Kose-Jägala tee poolt kuni kraavi põhjani, teiselt poolt kuni 2 m;
- 4) Kuivajõe – Kose-Uuemõisa kergliiklustee – alates Kuivajõe 5 bussipeatusest kuni Kose-Uuemõisa alevikus asuva ülekäiguni (pikkusega ca 1,5 km), niita 11205 Kuivajõe – Kose-Uuemõisa tee (vasakult) poolt kuni kraavi põhjani, paremalt poolt kuni 2 m;
- 5) Kose-Ravila kergliiklustee – alates 12 Kose-Jägala teest kuni Ravila alevikus Ravila tee 25 kohal asuva ülekäigukohani (pikkusega ca 2,3 km), niita 11123 Kose-Ravila-Nõmbra tee (paremalt) poolt kuni kraavi põhjani, vasakult poolt kuni 2 m, lisaks juurdepääsude ääred 11122 Ravila maantee ja Tammiku tee otsas;
- 6) Kolu-Oru kergliiklustee – Alates Kolu 3 bussipeatusest kuni tee lõpuni Oru külas (pikkusega ca 3,5 km), niita 11203 Kolu-Tammiku tee (vasakult) poolt kuni kraavi põhjani, paremalt poolt kuni 2 m;
- 7) Keskuse-Heinamäe kergliiklustee – Oru külas Lasteaia tee 3 katastriüksusest kuni 11203 Kolu-Tammiku teeni (sh lõpp kahe eraldiseisva teena) (pikkusega ca 0,8 km), niita sõidutee poolt sõidutee servani, teiselt poolt kuni 2 m;
- 8) Vardja kergliiklustee – pikkusega ca 0,15 km, niita mõlemast äärest kuni 2 m;
- 9) Sutika tee kergliiklustee – pikkusega ca 0,2 km, niita vasakult poolt sõiduteeni, paremalt kuni 2 m.

Niitmise sagedus lepitakse kokku jooksvalt. Niitmise vajadusest teavitab Tellija Töövõtjat vähemalt 5 tööpäeva ette.

Niidutehnika tegelik mass võib olla kuni 2,5 t ning laius kuni 2,0 m.

Niidukiga peab olema võimalik niita kuni kraavi põhjani.

Takistuste-postide läheduses, kus niidukiga niita ei saa, tuleb niita käsitsi (trimmeriga).

Hinnapakkumuses esitada iga kergliiklustee ühekordse niitmise maksumus (€).

## Tasumine

Tööde eest tasumine toimub tööde teostamisele järgneval kuul. Teostatud tööde kohta koostatakse teostatud tööde akt. Arve (e-arve) tasumine toimub peale akti mõlemapoolset aktsepteerimist. Arve tasumise tähtaeg on 15 päeva.